




ЛП-К0811-02БММ-900ТЛ(ТП)-2Д.20.00.000 СЗ				
Перв. прим.				
Справ. №				
Взам. инв. №				
Инв. № подл.				
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Подп. и дата				



План шахты Б-Б



План прямка В-В



Размеры шахты в свету

Параметр шахты, мм	Номинальная скорость, м/с	Значение параметра шахты, мм	
		min	max
Ширина шахты Шш	1,0 и 1,6	1610	2000
Глубина шахты Гш	1,0 и 1,6	2700	2910
Ширина строительного проема, Шп	1,0 и 1,6	1020	1050
Глубина прямка Гп	1,0	1150	1500
	1,6	1250	1700
Высота верхнего этажа Нвэ	1,0	3400	-
	1,6	3600	-
Высота подъема Нпод	1,0	2700	60000
	1,6	2700	85000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
3. *Допускается уменьшать глубину прямка Гп до 600 мм для скорости 1,0 м/с (до 900 мм для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности.
4. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlift.ru).
5. Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

ЛП-К0811-02БММ-900ТЛ(ТП)-2Д.20.00.000 СЗ				Лит. Масса Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 1 Листов 2	
Разраб.	Рябикова	16.10.2025				
Пров.	Комов	16.10.2025			КМЗ	
Т.контр.						
Н.контр.					Копировал Формат	
Утв.	Ревин	16.10.2025				

